

COMUNE DI SANT'ANTIOCO PROVINCIA SUD SARDEGNA

Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del
territorio e l'efficienza energetica dei Comuni



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

“PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA- COMPONENTE M2C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.2.: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU_ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE “SILVIO OLLA”_ ANNUALITA' 2023-2024 - finanziamento D.M. del 30/01/2020 in applicazione della L.160/2019 - €.180.000,00- CUP: D32E23000520006 ”



PROGETTO:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

ELABORATO:

3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettazione
Ing. Claudio Ledda

Il RUP
Ing. Claudio Ledda

SCALA:

1:1.000

DATA

Settembre 2023

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

COMMITTENTE: Comune di S Antioco

Data, 11/09/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 PF.00044	RIMOZIONE, DA TESTAPALO O SBRACCIO, DI ARMATURA STRADALE o GRUPPO APPARECCHI ARREDO URBANO INSTALLATO A QUALSIASI ALTEZZA SU PALO, con l'utilizzo di autocarro con cestello elevator ... l'Amministrazione o conferimento a discarica autorizzata se a giudizio della DL venga giudicata non più riutilizzabile. GLOBI DA RIMUOVERE PARCO GLOBI DA RIMUOVERE NASSIRYA					15,00 81,00		
	SOMMANO cadauno					96,00	33,68	3'233,28
2 PF.00041	RIMOZIONE PALO ILLUMINAZIONE STRADALE in acciaio o vetroresina, conico diritto o con sbraccio, di qualunque altezza, comprendente: demolizione del sovraplinto, del collare in cls ... ponibili dall'Amministrazione dei materiali giudicati riutilizzabili, a seconda del giudizio della Direzione dei Lavori. PALI DA RIMUOVERE PARCO					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	144,85	1'158,80
3 PF.0001.000 2.0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure SCAVI LUNGO ASSE SCAVI TRASVERSALI	3,00	230,00 22,00	0,400 0,400	0,600 0,600	55,20 15,84		
	SOMMANO m³					71,04	18,14	1'288,67
4 PF.0009.000 1.0053	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. CAVIDOTTI LINEA ILLUMINAZIONE CAVIDOTTI DERIVAZIONI	1,00 3,00	230,00 22,00			230,00 66,00		
	SOMMANO m					296,00	3,74	1'107,04
5 PF.0009.000 1.0050	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. LINEE DATI TELECAMERE TRATTO DORSALE LINEE DATI TELECAMERE DERIVAZIONI	1,00 1,00	230,00 22,00			230,00 22,00		
	SOMMANO m					252,00	1,61	405,72
6 PF.00033	SOTTOFONDO E RICOPRIMENTO CAVIDOTTI CON SABBIA DI CAVA NON LAVATA PER LETTO DI POSA di tubazioni, per la rinalzata od il ricoprimento, costituito da sabbione di cava o da pietri ... a da cm 1-3 dato in opera compreso: trasporto, stesura e regolarizzazione anche a mano con sabbione di cava non lavato. RICOPRIMENTO CAVIDOTTI CON 15 cm Vedi voce n° 4 [m 296.00] *(par.ug.=,15*,4)	0,06				17,76		
	SOMMANO m3					17,76	34,30	609,17
7	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E							
	A R I P O R T A R E							7'802,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'802,68
PF.0001.000 2.0038	OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere Vedi voce n° 3 [m³ 71.04] Vedi voce n° 6 [m3 17.76]					71,04 -17,76		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					71,04 -17,76		
	SOMMANO m³					53,28	6,24	332,47
8 PF.0003.001 5.0002M	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di telaio e di copertina in ghisa C250; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico ... il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¾ cm. POZZETTI INTERMEDI					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	279,62	2'236,96
9 MPF.PS9	Fornitura e posa in opera di Palo d'arredo urbano tipo AEC- PS9 a sezione circolare con rastrematura composto da due tratti di acciaio S235JR UNI EN10025 curvati a raggio contrappo ... ogni onere e i materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. PALI NUOVI					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'554,51	12'436,08
10 PF.0009.000 8.0071	SOVRAPPREZZO guaina termorestringente H. 450 mm. fissata nella zona di incastro nel plinto. PROTEZIONE INCASTRO PALI					8,00		
	SOMMANO cad.					8,00	58,72	469,76
11 NPF.MG601	Fornitura e posa in opera di Braccio singolo a pastorale tipo AEC-MG o similare realizzato in tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 42 mm. Attacco cimapalo in acciaio per pali Ø60mm ... colore grigio grafite ad effetto satinato onde garantire la massima resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici. NASIRYA					81,00		
	SOMMANO cadauno					81,00	425,21	34'442,01
12 MPF.CODO LO PS60	Fornitura e posa in opera di Mensola supplementare realizzato in tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 60 mm. sporgenza 200 mm. saldato al palo PS in posizione dettata dalla DL. Col ... accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. MENSOLE AGGIUNTIVE PER 6 PALI (DUE PER PALO) Vedi voce n° 9 [cadauno 8.00]	2,00				16,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	177,44	2'839,04
13 NPF.AR403	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Apparecchio illuminante per arredo urbano tipo AEC-ARMONIA o similare 44W 5420 lm 4000K (ottiche come indicate dai calcoli illuminotecnici allegati al ... 5015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60493, EN 62471. Prodotta da azienda con laboratori certificati ACCREDIA. NASSIRYA					81,00		
	SOMMANO cadauno					81,00	704,56	57'069,36
	A R I P O R T A R E							117'628,36

