



**PROVINCIA DEL
SULCIS IGLESIENTE**

AREA: AMBIENTE

SERVIZIO: BONIFICHE

Prot. n° vedi PEC

Iglesias, 2 settembre 2025

Al Comune di Sant'Antioco
Piazzetta Italo Diana, 1 – Sant'Antioco
PEC: protocollo@comune.santantioco.legalmail.it

All' ARPA Sardegna
Dipartimento Sulcis
PEC: dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it

Alla Regione Autonoma della Sardegna – Ass.to Difesa Ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Agli Enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento
Per il tramite del Comune di Sant'Antioco

Oggetto: Progetto di MISP area di SA BARRA.
Verbale CdiS sincrona del 28 agosto e 01 settembre 2025. Contributo della Provincia.

Come richiesto dal presidente della Conferenza di Servizi per l'esame dell'intervento in oggetto, si trasmette, per la redazione del relativo verbale, il presente contributo della Provincia del Sulcis Iglesias.

Richiamato il parere prot. 2384 del 25.07.2025 e viste le integrazioni trasmesse in allegato alla nota di convocazione della conferenza di servizi del 28.08.2025 dal Comune di Sant'Antioco, si ritengono superate, considerato il livello progettuale proposto all'esame della conferenza (Fattibilità tecnico – economica), le criticità inizialmente espresse per:

- A. Relazione sul rilievo e Relazione tecnica sugli impianti, in quanto i due elaborati sono stati trasmessi unitamente alla documentazione integrativa.
- B. Relazione analisi di rischio. L'elaborato viene approvato in sede di conferenza di servizi unitamente al progetto di fattibilità dell'intervento cui seguirà il progetto esecutivo di bonifica/MISP

dell'area richiesto dal MATTM nella CdS del 12.02.2014 (da scheda intervento n. 4 della RAS relativo al sito orfano Area Sa Barra).

- C. Aree già caratterizzate e bonificate (rimessaggi). Si prende atto di quanto dichiarato in sede di conferenza dai progettisti circa l'esclusione di tali aree dall'intervento in oggetto in quanto trattasi di *"aree pavimentate e non nella disponibilità del Comune in quanto oggetto di concessione"*.
- D. Sviluppo barriera (capping) si prende atto delle precisazioni espresse dai progettisti, pur rilevando che il capping, sarà completato come previsto dal D. Lgs. 36/2003 (vedi integrazioni dei progettisti) ma nel lotto di completamento al momento non finanziato, rimandando ad un secondo momento la realizzazione dello strato drenante e dello strato vegetale sopra l'orizzonte argilloso.
- E. Materiale rullato della discarica per realizzazione parcheggio. Si prende atto di quanto indicato dai progettisti che escludono qualsiasi trasporto di materiale contaminato e/o contaminante all'interno delle aree di intervento.
- F. Acque di prima e seconda pioggia. Si prende atto di quanto indicato dai progettisti che assicurano la definizione e realizzazione di un sistema di raccolta a norma.
- G. Trattamento acque di prima pioggia. Viene indicato il vecchio depuratore, che sarà oggetto di ripristino con le dotazioni di trattamento a norma (vedi relazione integrativa dei progettisti e relazione sul dimensionamento degli impianti).

Le osservazioni iniziali espresse nella seduta del 28.08.2025 vengono integrate con quelle espresse nel prosieguo della seduta del 01.09.2025, alla luce della illustrazione delle modifiche introdotte sul progetto e che riguardano, principalmente, la riduzione dell'area cinturata dalla barriera per arretramento, rispetto alla linea della laguna marina, dei setti di contenimento in c.a.

La modifica determina l'esclusione dalla cinturazione di MISP di una fascia lungo la costa, della larghezza di qualche metro, in cui è possibile la presenza di materiale contaminato che resterebbe fuori dalla zona di isolamento e riduzione della mobilità degli inquinanti.

Si prende atto di quanto indicato dai progettisti in relazione alla caratterizzazione delle aree di fascia esclusa dalla cinturazione della barriera ed eventuale bonifica dei materiali in cui dovessero risultare presenza di contaminati.

In base a quanto riscontrato dagli elaborati a disposizione, delle relative integrazioni e di quanto indicato in sede di conferenza di servizi dai progettisti e dai rappresentanti del Comune di Sant'Antioco, preso atto del livello progettuale posto all'esame della conferenza di servizi, si esprime parere favorevole sull'intervento di bonifica / MISP con le seguenti condizioni:

1. Il progetto esecutivo dell'intervento dovrà comprendere adeguanti elaborati progettuali rielaborati sulla base delle osservazioni e delle prescrizioni scaturite in sede di conferenza di servizi.
2. Prima dell'esecuzione delle opere deve essere presentato, agli enti preposti, il piano di monitoraggio e controllo ante intervento, fase esecutiva e finale.
3. La certificazione di avvenuta bonifica / messa in sicurezza permanente, atto con cui vengono accertati il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa o permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato ed alle eventuali varianti resesi necessarie, sarà possibile a completamento degli interventi indicati in progetto, compresi di strati finali del capping, secondo quanto disposto dal regolamento provinciale approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 26 del 03.07.2025.
4. Il trattamento delle acque di prima e seconda pioggia e gli scarichi dovranno seguire la normativa di settore con attivazione, ove necessario, delle procedure di approvazione di competenza delle competenti autorità amministrative.

Istruttore: C. Felice Carta
Tel. 0781 6726 620

Il Dirigente

Dott. C. Felice Carta



COSTANTINO
FELICE
CARTA
02.09.2025
09:36:07
GMT+02:00