

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE A SEGUITO DEI
DANNI PROVOCATI DAL PASSAGGIO DEL CICLONE HARRY NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'ANTIOCO

COMMITTENTE: Comune di Sant'Antioco

Data, 17/03/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 001_SR	Pulizia, sagomatura e riprofilatura di cunette stradali, sia in terra che rivestite, eseguita meccanicamente (con escavatore) o a mano nei tratti non accessibili dai mezzi, finaliz ... la segnaletica e per tutto ciò che è necessario per eseguire gli interventi in sicurezza, anche in presenza di traffico. Lavoro in economia diretta							
	SOMMANO mc					0,00	22,00	0,00
2 002_SR	Rimozione manuale e/o meccanica da piano viabile, banchine, cunette e pertinenze stradali di detriti, terriccio, materiali lapidei, materiali di risulta o scorie, depositatisi a se ... la segnaletica e per tutto ciò che è necessario per eseguire gli interventi in sicurezza, anche in presenza di traffico. Lavoro in economia diretta							
	SOMMANO mc					0,00	18,00	0,00
3 003_SR	Sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e qualunque altra vegetazione presenti nelle banchine, cunette, scarpate, fosse, sponde ed altre pert ... on l'ausilio di idonee attrezzature, avendo cura di dare la massima linearità alla vegetazione ed evitando inestetismi.					3'000,00		
	SOMMANO m					3'000,00	0,40	1'200,00
4 004_SR	Intervento di riprofilatura del piano viabile con ricarica di materiale stabilizzato, chiusura dei solchi erosivi e ripristino della pendenza trasversale con compattazione finale. ... la segnaletica e per tutto ciò che è necessario per eseguire gli interventi in sicurezza, anche in presenza di traffico.					81'333,00		
	SOMMANO mq					81'333,00	1,50	121'999,50
5 005_SR	Intervento di ripristino del piano viabile realizzato con utilizzo di fresa miscelatrice e livellatrice, previa preparazione del piano viabile con mezzo meccanico tipo grader per i ... la segnaletica e per tutto ciò che è necessario per eseguire gli interventi in sicurezza, anche in presenza di traffico.					1'000,00		
	SOMMANO mq					1'000,00	13,00	13'000,00
6 006_SR	Costi della sicurezza comprendenti: applicazione di segnaletica verticale secondo il Codice della Strada; Installazione di impianto semaforico mobile per cantieri a senso unico alt ... a Kg. 6. Quando necessario deve prevedersi la presenza di movieri per il pilotaggio del traffico. NON SOGGETTO A RIBASSO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
7 010_SR	Arrotondamenti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,50	0,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							138'200,00
	A R I P O R T A R E							138'200,00

